

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสายกลางบ้านศรีภูมิ หมู่ที่ ๓ (ศาลากลาง)ตำบลหนองชัยศรี อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี...
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๙๕,๐๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙...เป็นเงิน.. ๑๙๕,๐๐๐...บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง...ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล.
 - ๕.๑.แบบ พร.๔
 - ๕.๒.แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นางสุนันทา ใจคง
 - ๒.นางสาวสายยนต์ พางาม
 - ๓.นายประสาน เชียงกา
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
นายประสาน เชียงกา
๘. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์.....



1/9560
068/0560

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอ หนองหงส์
 จังหวัด บุรีรัมย์
 ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง สายกลางบ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 3 (ศาลากลางบ้าน)
 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางดำเนินการ 0.1 กิโลเมตร
 เจ้าของงาน อบต. หนองชัยศรี ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนประเภทงานทาง	154,100.00	1.2708	195,830.28	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			195,830.28	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			195,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.100 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,950,000.00 บาท (รวมสะพาน / ท่อลอดเหลี่ยม คสล.(ถ้ามี))

ผู้ประมาณราคา
 (นายเจษฎา ศิริวงศ์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ
 (นายประสาน เชียงกา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
 (นางสาวสายยนต์ พางาม)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ
 (นายทิน สุหา)
 นาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

เห็นชอบ
 (นางสุนันทา ใจคง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัด อบต. 3 3114 0000 186 4
 ส. 3 3114 0000 59 84 6
 ปลัด อบต. 3 7002 00 839 68 9
 ปลัด อบต. 3 3114 00 187 011

วิชัย 331140022453
 สุทัศน์ 33 114002280685
 กฤษณะ 33114 00246115

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
ปีงบประมาณ 2560

สายทาง สายกลางบ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 3 (ศาลากลางบ้าน)
 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.100 กิโลเมตร
 ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร
 ไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร
 สายที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+100.000 ระยะทาง 0.100 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	400.00	5.00	2,000.00	
2	งานทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	20.00	413.60	8,272.00	
3	งานปรับเกลี่ยแต่งทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	20.00	99.00	1,980.00	
4	งานผิวจราจร คสล.	ลบ.ม.	60.00	1,906.00	114,360.00	
5	งานเหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด 4 มม. 20x20 ซม.#	ตร.ม.	400.00	25.00	10,000.00	
6	งานเหล็กเสริม DB 16 มม.	ตัน	0.158	17,060.00	2,695.48	
7	งานเหล็กเสริม RB 15 มม.	ตัน	0.070	16,590.00	1,153.01	
8	งานเหล็กเสริม RB 19 มม.	ตัน	-	16,000.00	-	
9	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน(คิด20%)	ลบ.ฟ.	3.90	540.00	2,106.00	
10	ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	19.50	133.00	2,593.50	
11	ตะปู	กก.	4.80	33.65	161.52	
12	แอสฟัลท์ (ยางมะตอยอุดรอยต่อ)	ลิตร	15.40	14.00	215.60	
13	ค้ำยันแนวรอยต่อคอนกรีต	ม.	154.00	5.00	770.00	
14	แผ่นโฟมหนา 0.02 ม.	ตร.ม.	-	25.00	-	
15	ท่อ PVC.Dia. 3/4 นิ้ว(พร้อม CAP.ปิดปลายท่อ)	ชุด	-	9.00	-	
16	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.	7.00	327.10	2,289.70	
17	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
18	ท่อคสล. ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
19	ท่อคสล. ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
20	หินคลุกไหล่ทาง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	15.00	366.88	5,503.20	
21	ลูกรังรองพื้นทาง หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	-	139.54	-	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					154,100.01	
				คิดเพียง	154,100.00	

ผู้ประมาณราคา

นายเล็งฤทธิ์ ศิริวงศ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา