



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ	ขุดลอกลำห้วยสระยางน้อย	
สถานที่ดำเนินการ	บ้านศรีสระยาง หมู่ที่ 11 ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	
รายละเอียดโครงการ	ขุดลอกลำห้วย กว้าง 12 เมตร ยาวรวม 910 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,313.30 ลบ.ม. พร้อมบดอัดดินถมคันคลองและลงผิวจราจรลูกรัง	
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2563	แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขุดลอก								
	1.1 ขุดลอกลำห้วย กว้าง 12 ม. ยาว 910 ม. ลึกรวมเฉลี่ย 3.50 ม. หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า	13,313.30	ลบ.ม	27.15	361,456.10	1.3375	36.31	483,447.53	
	1.2 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)	12,220.00	ลบ.ม	44.35	541,957.00	1.3375	59.32	724,867.49	
	รวม				903,413.10			1,208,315.01	
2	งานอาคารรับน้ำ								
	2.1 ท่อ คสล. Ø 0.40 ม.	32.00	ท่อน	620.15	19,844.68	1.2782	792.67	25,365.47	
	2.2 ท่อ คสล. Ø 0.60 ม.	8.00	ท่อน	846.66	6,773.29	1.2782	1,082.20	8,657.62	
	2.3 งานหินก่อกำแพง 0.30 ม.	32.07	ลบ.ม.	2,015.00	64,621.05	1.2782	2,575.57	82,598.63	
	รวม				91,239.02			116,621.72	
3	งานท่อระบายน้ำ								
	3.1 ท่อ คสล. Ø 0.60 ม.	32.00	ท่อน	846.66	27,093.15	1.2782	1,082.20	34,630.46	
	3.2 งานหินก่อกำแพง 0.30 ม.	56.15	ลบ.ม.	2,015.00	113,142.25	1.2782	2,575.57	144,618.42	
	รวม				140,235.40			179,248.89	
4	งานลูกรังบดอัดแน่น								
	4.1 ลูกรังรองพื้นทางบดอัด หนา 0.15	1,128.00	ลบ.ม	295.44	333,260.83	1.3624	402.51	454,034.56	
	รวม				333,260.83			454,034.56	
	รวมทั้งสิ้น							1,778,971.29	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง							1,778,000.00	
	หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน								